

TIEDOTE SALMELANTIEN, OIKOKADUN, PELTOKADUN JA ASUTUSKADUN ASUKKAILLE

Sotkamon kunta on aloittamassa vesi- ja viemäriverkoston uusimista Pappilanpellon/Ylikylän alueilla. Alueella uusitaan vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöputket, kaapelit, katuvalaistus sekä koko katurakenne uusine asfalttipäällysteineen. Salmelantien suuntainen viemäriputki saneerattiin alkuvuodesta sujuttamalla. Vastaavan alueen vesijohtoputki tullaan uusimaan tulevan kesän aikana ja samalla toivotaan asukkaiden uusivan omat talojohtonsa. Vastuualueen raja kulkee viemäriinjoissa talojen tarkistuskaivojen kohdalla ja vesijohtoputkissa talojen sulkuventtiilien kohdalla. Tonttien omistajien tulisi uusita vanhat putket samassa yhteydessä, kun urakoitsija toteuttaa ko. kohdan vesijohto- ja viemäriinjojen rakentamistyöt. Oikokadun, Peltokadun ja Asutuskadun varsien kiinteistöjen tulisi toimia samoin omien talolinjojensa kanssa.

Varsinaiset kaivutyöt alkavat Oikokadun ja Salmelantien risteysalueelta ja jatkuvat kadunväli kerrallaan ensin Asutuskadun risteykseen ja sen jälkeen Peltokadun risteykseen ja Ristijärventien risteykseen. Seuraavaksi rakennetaan Peltokatu siten että ensin toteutetaan Oikokadun puoleinen pää ja sitten Asutuskadun puoleinen pää. Viimeisenä uusitaan Asutuskatu välillä Peltokatu – Oikokatu myös kahdessa osassa. Järjestys selviää kesän aikana.


Kaivutyöt tulevat aiheuttamaan liikenne- ja vedenjakeluhäiriöitä. Joillekin tonteille pääsy saattaa estyä lyhyeksi ajaksi ja autoja voi joutua jättämään joksikin aikaa (1-2 vrk) oman tontin ulkopuolelle. Myös vedenjakelussa esiintyy katkoksia, jotka johtuvat putkien uusimiseen liittyvistä koeponnistus- ja vesinäytteiden puhtausvaatimusten toteuttamisesta. Urakoitsija tulee tiedottamaan mahdollisista häiriötilanteista asukkaita tarkemmin lähempänä toteutushetkeä.


Pääurakoitsijana työmaalla tulee toimimaan Kuljetuspolar Oy. Urakoitsijan yhteyshenkilö ja työmaapäällikkö on Jukka Siren p. 040 069 2731. Kaukolämpöputket uusii Vapo Oy, yhteyshenkilönä Jari Liuski p. 040 1649 568. Sotkamon kunnan puolesta työtä valvovat insinöörit Erkki Tervo p. 044 750 2113 (katurakenneasiat) ja Aarno Konka p. 044 750 2325 (vesihuoltoasiat).

Työaika tulee olemaan välillä 2.5. – 31.10.2018 kuitenkin siten että päällystystyöt olisivat valmiina syyskuun loppuun mennessä. Päivittäinen työaika tulee olemaan klo 06.00 – 22.00 välillä pääosin klo 7.00 – 16.00. Kaivutöistä aiheutuu sekä melu- että pölyhaittoja. Lisäksi joidenkin tonttien kohdalla joudutaan mahdollisesti leikkaamaan/siirtämään pensasaitoja ja istutuksia. Kallion louhintaa alueella ei oleteta tulevan. Tonttien normaalit sadehulevedet tulee johtaa rakennettavaan hulevesiviemäriin. Uusittavien katurakenteiden pintataso tulee säilymään samana kuin se on ollut aikaisemmin. Mikäli kiinteistöt haluavat päällystää omia pihojaan tai tonttiliittymiä, tulee asiasta ilmoittaa hyvissä ajoin pääurakoitsijalle. Suunnitelmassa tonttiliittymiin ei ole osoitettu päällysteitä. Päällystettävät alueet tulee routasuojata lämpöeristeellä.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvia haittoja ja toivomme asukkaita ymmärrystä ja hyvää yhteistyötä onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi.

Sotkamo 16.4.2018


Harri Helenius p. 044 750 2491
tekninen johtaja


Aarno Konka p. 044 750 2325
vesihuoltoinsinööri