

# TALVIKUNNOSSAPIDON PALVELUKUVAUS

**SOPIMUSKOHDE:** Emäntäkoulu, Särkinen

**LAATUTASOLUOKKA** 2

## **Yleistavoitteet**

Sovittujen toimitusaikojen jälkeen, mikäli uusi pyry tai liukkaus ei välittömästi tulosta sotke, sopimusalueella ei ole irtolunta, sohjoa tai loskaa. Kulkualueet ovat jalalle pitävät ja tasaiset, tärkeimmät kulkureitit roska-aitaukseen, pysäkeille ja paikoitusalueille on aukaistu eikä ajoliittymissä ole näkyvyyttä haittaavia lumivalleja.

## ***Tulostavoitteet***

Laatutasojen tavoitearviot ovat suosituksia ja niitä voidaan muuttaa asiakkaan toivomusten mukaan.

**LAATUTASO** 2

Työt käynnistetään, kun lunta on satanut 4 cm. Lumet kasataan asemapiirroksen mukaisiin kohtiin. Kohde tulee olla aurattu klo 8.00 mennessä. Työt tulee suorittaa siten, että tarpeetonta polannetta ei synny.

## **Sallitut tavoitearvopoikkeamat**

Pitkäaikaisen poikkeuksellisen pyryn aikana tai jälkeen sallitaan edellä mainituista tuloksista poikettavan.

## **Huomautukset**

Illalla ja työllä tapahtuneen lumipyryn tai tuiskun jälkeen konetyöt käynnistetään kohteessa aikaisintaan klo 3.00, sääolosuhteet huomioiden.

Jotta mahdolliset korvausvaatimukset voitaisiin näyttää toteen, työssä aiheutuneista vahingoista on ilmoitettava välittömästi.

## **Seurantaraportit ja valitukset**

Mikäli tuloksesta valitetaan, toimeksisaaja antaa selvityksen kyseisen työn suorittamisesta.

# TALVIKUNNOSSAPIDON PALVELUKUVAUS

**SOPIMUSKOHDE:** Vuokatin koulu, Satuvakka, Vuokatin nuorisotilat, Tenetin koulu, Snowpolis

**LAATUTASOLUOKKA** 1

## **Yleistavoitteet**

Sovittujen toimitusaikojen jälkeen, mikäli uusi pyry tai liukkaus ei välittömästi tulosta sotke, sopimusalueella ei ole irtolunta, sohjoa tai loskaa. Kulkualueet ovat jalalle pitävät ja tasaiset, tärkeimmät kulkureitit roska-aitaukseen, pysäkeille ja paikoitusalueille on aukaistu eikä ajoliittymissä ole näkyvyyttä haittaavia lumivalleja.

## ***Tulostavoitteet***

Laatutasojen tavoitearviot ovat suosituksia ja niitä voidaan muuttaa asiakkaan toivomusten mukaan.

**LAATUTASO** 1

Työt käynnistetään, kun lunta on satanut 4 cm. Lumet kasataan asemapiirroksen mukaisesti kohtiin. Kohde tulee olla aurattu klo 7.00 mennessä. Viikonloppuisin ei aurata. Työt tulee suorittaa siten, että tarpeetonta polannetta ei synny.

## **Sallitut tavoitearvopoikkeamat**

Pitkäaikaisen poikkeuksellisen pyryn aikana tai jälkeen sallitaan edellä mainituista tuloksista poikettavan.

## **Lisäpalvelut**

Lumen poisajo sovitaan erikseen.

## **Huomautukset**

Illalla ja työllä tapahtuneen lumipyryn tai tuiskun jälkeen konetyöt käynnistetään kohteessa aikaisintaan klo 3.00, sääolosuhteet huomioiden.

Jotta mahdolliset korvausvaatimukset voitaisiin näyttää toteen, työssä aiheutuneista vahingoista on ilmoitettava välittömästi.

## **Seurantareportit ja valitukset**

Mikäli tuloksesta valitetaan, toimeksisaaja antaa selvityksen kyseisen työn suorittamisesta.